AVIS DE TRAVAUX DE DRAGAGE DANS LE CHENAL D'ACCES AU PORT D'ANDERNOS LES BAINS

Objet : Travaux de dragage dans le chenal d'accès au port d'Andernos les Bains

Lieu: commune d'Andernos les Bains
Dates: du 17 janvier au 15 avril 2024

Consistance des travaux

Les travaux consistent à draguer hydrauliquement le chenal d'accès au port d'Andernos les Bains à l'aide de la drague aspiratrice stationnaire « Dragon ». Le volume extrait sera de l'ordre de 10 000m³.

Les sédiments seront déposés au pied de la digue ouest du port pour la conforter.

Il est à noter que le matériau prélevé, provenant d'une zone peu brassée et dépourvue d'oxygène, aura une couleur foncée avant son lavage par les marées.

Moyens utilisés

Ces travaux vont nécessiter l'intervention :

- de la drague aspiratrice stationnaire « DRAGON » ; du remorqueur « SIBA II »,
- des installations maritimes habituelles (conduites...)

Ils feront l'objet :

- tout au long du chantier, d'un suivi de la cote de dragage à l'aide d'un GPS,
- tout au long du chantier, d'un suivi de la turbidité au droit de la prise d'eau ostréicole et à proximité de la digue,
- à la fin du dragage, d'un contrôle bathymétrique, à l'aide des équipements de la vedette bathymétrique SIBA I.

Documents de référence / d'information :

- Avis aux navigateurs
- Dossier de déclaration de travaux au titre de la loi sur l'Eau (Dossier DIOTA-230713-145719-417-023)

Il est à noter qu'en parallèle des travaux de dragage par moyens mécaniques en eau sous maitrise d'ouvrage du SMPBA vont débuter fin janvier dans le port d'Andernos les Bains.

CARTE DES TRAVAUX

