



PÔLE RISQUES LITTORAUX

LE CHALLENGE SIBA :

ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER SA
RÉSILIENCE FACE À LA SUBMERSION MARINE ET AU REcul DU
TRAIT DE CÔTE (GEMAPI)

<https://www.siba-bassin-arcachon.fr/prevenir-les-risques-littoraux>

LES MISSIONS DU PÔLE

1. La prévention du risque submersion

- Plateforme de prévision du risque submersion à 3 jours (SEAMAFOR), accessible aux communes et gestionnaires, et diffusion par le SIBA d'une alerte auprès des communes riveraines en cas de risque avéré.
- 5 TRI-tems installés autour du Bassin pour sensibiliser la population et les usagers à la culture du risque.
- Gestion des systèmes d'endiguement classés sur les communes de La Teste-de-Buch, Le Teich et Andernos-les-Bains.

2. La gestion du recul du trait de côte

Le SIBA assure le portage de la 2^e génération des SLGBC (Stratégies Locales de Gestion de la Bande Côtière) de Lège-Cap Ferret et de La Teste-de-Buch (2023-2026), et anime la déclinaison des objectifs retenus en actions opérationnelles y compris celles de connaissances de l'aléa. Le SIBA assure notamment les suivis topobathymétriques et les opérations de réensablement (lutte active souple).



17 300

personnes soumises au risque submersion
(événement dit « rare »)

LE PÔLE EN ACTION AUTOUR DE 2 MÉTIERS



UN AGENT CHARGÉ DES MISSIONS RISQUES LITTORAUX POUR LE REcul DU TRAIT DE CÔTE

Animation et suivi des 2
stratégies locales de gestion
de la bande côtière (SLGBC)

Déploiement des actions SIBA
(surveillance de

10 km de trait de côte,
études, travaux)

Animation en lien avec les communes
et les partenaires techniques
et financiers



UN AGENT CHARGÉ DES MISSIONS RISQUES LITTORAUX POUR LA SUBMERSION MARINE

Maintenance et suivi des **5** TRI-tems,

Suivi des prévisions de submersion et
diffusion d'alertes aux communes

Gestion des **12 km** de digues
(surveillance et travaux)

en lien étroit avec

PÔLE PLUVIAL

PÔLE MARITIME

TEMPS FORTS 2025

PÔLE RISQUES LITTORAUX

- **Confortement d'un tronçon de la digue des Prés Salés Est de La Teste-de-Buch** (entre le port de Rocher et le port de la Hume) **par reprofilage de la plage en pieds d'ouvrage.**



Avant



Après

- **Diffusion des alertes « submersion » aux acteurs locaux** lors des tempêtes de fin d'année (Ivo, Benjamin...)
- **Poursuite du suivi de l'instruction des dossiers de demande d'autorisation environnementale** pour le classement des systèmes d'endiguement des Prés Salés Ouest de La Teste-de-Buch, des Prés Salés Est de La Teste-de-Buch et de la Réserve Ornithologique du Teich.
- **Mise en œuvre de la 2^e phase de la 2^e génération de SLGBC de Lège-Cap Ferret et La Teste-de-Buch** : <https://www.siba-bassin-arcachon.fr/lutte-erosion>
- **Réalisation de 2 campagnes d'acquisition de données topobathymétriques** sur le littoral intra-bassin de La Teste-de-Buch et de Lège-Cap Ferret et **suivi structurel des ouvrages de protection** à Pyla-sur-Mer et aux 44 hectares au Cap Ferret.



Confortement de l'encoche du Musoir de la Corniche : Réalisation de la 1^{ère} phase de travaux : démantèlement et reprise de l'extrémité de l'ouvrage de la Corniche afin de limiter la progression de l'encoche dunaire (de janvier à mars 2025, 240 000 € TTC)

<https://www.siba-bassin-arcachon.fr/travaux-corniche-erosion>



INFORMATIONS SUR :

<https://www.siba-bassin-arcachon.fr/prevenir-les-risques-littoraux>